

工程造价咨询报告书

浙建科[2021]莆 018 号

咨询项目全称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

咨询业务类别：☒ 工程预算审核 ☐ 工程结算审核

咨询报告日期：2021 年 5 月 14 日

浙江建科工程项目管理有限公司

ZHEJIANG JIANKE ENGINEERING ITEM MANAGEMENT CO., LTD.

浙江建科工程项目管理有限公司

浙建科[2021]莆 018 号

延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更） 预算审核报告

莆田市环境集团有限公司：

我司对延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）的工程量清单及工程预算价进行审核，根据有关工程造价咨询管理办法和规范程序要求，我司成立了该工程的预算审核小组，审核人员为钟宏昌，复核人员为夏金龙。与审核相关的资料、其他证明性材料由莆田市荔盛环卫建设有限公司提供，并由莆田市荔盛环卫建设有限公司对这些资料的真实性和完整性负责。我司依据提供的资料，按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审核。

经审核，现将工程预算审核情况报告如下：

一、项目概况

- 1、工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）。
- 2、建设单位名称：莆田市环境集团有限公司。
- 3、施工图设计单位名称：莆田市建筑设计有限公司。

二、审核依据

- 1、图纸依据：莆田市建筑设计有限公司设计的延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）施工图。
- 2、地质勘察报告：无。
- 3、清单计价规范及消耗量定额依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2017）；
- 4、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程

预算定额》（FJYD-103-2017）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）、《福建省市政工程预算定额（FJYD-401~409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件及现行补充或调整文件；

5、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。

（1）、利润按 6.0%计；（2）、税金按 9.0%计。

6、人材机价格：

（1）、材料预算价格：《福建工程造价信息》（2020年8月）莆田市综合信息价，莆田市缺信息价的参考其它地市最新信息价及市场询价。

（2）、施工机械台班费：按照《福建省 2019 年 3 季度机械台班单价》。

三、审核重要事项说明

1. 变更单 002，围墙工程量按图调整，核减 19883.39 元；
2. 变更单 002，拆除雨棚，混凝土构件拆除，工程量调整，核减 5022.77 元；
3. 变更单 002，拆除雨棚，相应扣减原清单中该雨棚水泥砂浆楼地面及天棚面抹灰，核减 628.52 元；
4. 变更单 002，天棚吊顶，相应扣除该部位刮腻子天棚面，核减 3229.1 元；
5. 变更单 002，围墙措施项目工程量按图调整，核减 981.99 元；

四、审核中发现的问题及处理意见和建议

无。

五、审核结论

延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）送审预算造价为 115817.0 元，审定预算造价为 78737.0 元，核减额为 37080 元，核减率 32.02%。


审核签字:

(执业章)



复核签字:

(执业章)



浙江建科工程项目管理有限公司



2024年 5月/4 日

浙江建科工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:甲201433002717
有效期至:2023年7月28日

工程审核书

建设单位:



工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

工程编号:

建筑面积: 平方米

工程造价: 78737 元

送审造价: 115817 元

编制人:

编制人证书编号:




审核人:



审核人证书编号:

编制单位:

编制日期:



工程项目造价审核汇总表

工程名称:延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中:安全文 明施工费	其中:规 费	
1	设计变更	115817.00	78737.00	2703.00		-37080.00
合 计		115817.00	78737.00	2703.00		-37080.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称:延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更) 设计变更

第1页 共1页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中:安全文 明施工费	其中:规 费	
1	房屋建筑与装饰工程	115817.00	78737.00	2703.00		-37080.00
合 计		115817.00	78737.00	2703.00		-37080.00

单位工程审核汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更) 设计变更 房屋建筑与装饰工程 第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	106214.00	71639.00	-34575.00
1.1	变更单001	1529.00	1529.00	
1.2	变更单002	104685.00	70110.00	-34575.00
2	措施项目费	9603.00	7098.00	-2505.00
2.1	总价措施项目费	4757.00	3234.00	-1523.00
2.1.1	安全文明施工费	3976.00	2703.00	-1273.00
2.1.2	其他总价措施费	388.00	264.00	-124.00
2.2	单价措施项目费	4846.00	3864.00	-982.00
合计=1+2+3		115817.00	78737.00	-37080.00

分部分项工程量清单审核书

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
设计变更										
房屋建筑与装饰工程										
变更单001										
1	010101002004	挖一般土方 (1) 土壤类别:详地质勘察报告 (2) 挖土深度:2.0米以内	m3	2.400	5.17	12.41	2.400	5.17	12.41	
2	010103001020	回填方 (1) 密实度要求:0.94 (2) 填方材料品种:原土回填	m3	1.920	9.73	18.68	1.920	9.73	18.68	
3	011602001009	混凝土构件拆除	m3	0.480	499.23	239.63	0.480	499.23	239.63	
4	010501001026	垫层 (1) 混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C15 (3) 独立基础垫层	m3	0.048	614.79	29.51	0.048	614.79	29.51	
5	010515001074	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HPB300(直径8mm)	t	0.032	6138.44	196.43	0.032	6138.44	196.43	
6	010515001075	现浇构件钢筋 (1) 斜构件 (2) 钢筋种类、规格:HRB400(直径12mm)	t	0.017	5959.41	101.31	0.017	5959.41	101.31	
7	010515001076	现浇构件钢筋 (1) 斜构件 (2) 钢筋种类、规格:HRB400(直径18mm)	t	0.048	5785.00	277.68	0.048	5785.00	277.68	
8	010516004011	建筑植筋 (1) 注入式建筑植筋 (2) φ 16	个	10.000	18.43	184.30	10.000	18.43	184.30	
		本页小计:				1059.95			1059.95	

分部分项工程量清单审核书

第2页 共5页

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(3) 35d								
		圈梁								
9	010503004007	(1) 梁 (2) 混凝土种类:非泵送商品混凝土 (3) 混凝土强度等级:C20	m3	0.576	814.69	469.26	0.576	814.69	469.26	
变更单002										
		围墙								
10	010101004005	挖基坑土方 (1) 土壤类别:地质勘察报告 (2) 挖土深度:2米以内	m3	47.628	6.47	308.15	26.460	6.47	171.20	-136.95
11	010103001021	回填方 (1) 原土回填	m3	64.780	5.69	368.60	16.158	5.69	91.94	-276.66
12	010103002013	余方弃置 (1) 废弃料品种:开挖土方 (2) 运距:由投标单位踏勘现场自行考虑	m3	4.069	13.43	54.65	7.888	13.43	105.94	51.29
13	010201009003	水泥搅拌桩 (1) 水泥搅拌桩直径50mm,桩顶铺设300mm厚砂垫层,褥垫层的夯填度不应大于0.9;总桩数为72. (2) 桩长约14米,要求进入卵石层不小于1米。 (3) 水泥搅拌桩水泥掺量15%,约每立方米米被加固土体水泥用量280kg,采用32.5级及以上普通硅酸盐水泥(不过期、不受潮、不结块),水泥浆液水灰比0.4~0.5。	m3	122.931	209.36	25736.83	68.295	209.36	14298.24	-11438.59
14	010501001027	垫层 (1) 混凝土种类:泵送商品混凝土	m3	3.756	634.12	2381.75	2.574	634.12	1632.22	-749.53
		本页小计:				29319.24			16768.80	-12550.44

分部分项工程量清单审核书

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

第3页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(2) 混凝土强度等级:C15								
		独立基础								
15	010501003003	(1) 混凝土种类:泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C30	m3	7.302	596.11	4352.80	4.056	596.11	2417.82	-1934.98
16	010503001003	基础梁	m3	3.972	601.82	2390.43	3.672	601.82	2209.88	-180.55
		矩形柱								
17	010502001007	(1) 混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C30	m3	5.148	610.32	3141.93	2.861	610.32	1746.13	-1395.80
18	010515001077	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400EΦ8	t	0.439	5931.05	2603.73	0.320	5931.03	1897.93	-705.80
19	010515001078	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400EΦ10	t	0.183	5931.04	1085.38	0.102	5931.08	604.97	-480.41
20	010515001079	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格:HRB400(直径16mm)	t	0.721	5593.44	4032.87	0.599	5593.44	3350.47	-682.40
21	010516006004	电渣压力焊接 (1) 规格:Φ16、Φ18、Φ20	个	86.400	5.47	472.61	48.000	5.47	262.56	-210.05
22	011201001014	墙面一般抹灰 (1) 围墙外墙面,详11J930-外墙1/F2 (2) 6厚1:2.5水泥砂浆找平 (3) 12厚1:3水泥砂浆打底	m2	43.200	63.48	2742.34	38.640	63.48	2452.87	-289.47
23	011406001012	抹灰面油漆涂料 (1) 11J930-外墙1/F2 (2) 乳胶漆涂料两遍 (3) 找平腻子两遍 (4) 封底涂料两遍	m2	43.200	33.62	1452.38	38.640	33.62	1299.08	-153.30
24	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	m	33.120	515.95	17088.26	30.600	515.95	15788.07	-1300.19
		本页小计:				39362.73			32029.78	-7332.95

分部分项工程量清单审核书

第4页 共5页

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(1) 围墙栏杆, 1.84m高不锈钢栏杆 (2) □30*30横杆四根 (3) □30*30@120竖杆				68212.71			48329.32	-19883.39
		分部小计								
		拆除雨棚								
25	011602001010	混凝土构件拆除	m3	11.165	499.22	5573.79	1.140	483.35	551.02	-5022.77
26	010103002009	余方弃置 (1) 垃圾外运, 运距自行考虑	m3				1.140	22.50	25.65	25.65
27	011101001002	水泥砂浆楼地面 (1) 二层空调板、雨披板地面 (2) 水泥砂浆(防水砂浆楼地面面层 20mm厚)	m2				-7.600	31.56	-239.86	-239.86
28	011301001002	天棚抹灰 (1) 雨披天棚面 (2) 5厚1: 0.5: 3水泥石灰膏砂浆打 底 (3) 3-5厚底基层防裂腻子分遍找平 (4) 2厚面层耐水腻子刮平	m2		51.14		-7.600	51.14	-388.66	-388.66
		楼地面工程								
		垫层								
29	010501001013	(1) 卸料平台、垃圾转运站内部, 详 05J927-1-41-6 (2) 60厚1:6水泥焦渣填充层	m3				-12.001	272.88	-3274.83	-3274.83
30	011101003007	混凝土地面	m2	225.000	102.54	23071.50	200.010	102.54	20509.03	-2562.47
		天棚吊项								
31	011302001002	天棚吊项	m2	58.203	134.48	7827.14	58.203	134.48	7827.14	
32	011301001001	天棚抹灰 (1) 所有房间顶棚, 详11J930-顶1/	m2				-58.203	30.78	-1791.49	-1791.49
		本页小计:				36472.43			23218.00	-13254.43

分部分项工程量清单审核书

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		H23 (2)素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） (3)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底								
33	011406003001	满刮腻子 (1)所有房间顶棚，详11J930-顶1/H23 (2)3-5厚基层防裂腻子分遍找平 (3)2厚面层耐水腻子刮平	m2				-58.203	24.70	-1437.61	-1437.61
		本页小计：							-1437.61	-1437.61
		合 计：				106214.35			71638.92	-34575.43

分部分项工程量清单审核书

第1页 共5页

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造(设计文件)											
序号	项目编码	项目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
设计变更											
房屋建筑与装饰工程											
变更单001											
1	010101002004	挖一般土方 (1)土壤类别:详地质勘察报告 (2)挖土深度:2.0米以内	m3	2.400	5.17	12.41	2.400	5.17	12.41		
2	010103001020	回填方 (1)密实度要求:0.94 (2)填方材料品种:原土回填	m3	1.920	9.73	18.68	1.920	9.73	18.68		
3	011602001009	混凝土构件拆除	m3	0.480	499.23	239.63	0.480	499.23	239.63		
4	010501001026	垫层 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)独立基础垫层	m3	0.048	614.79	29.51	0.048	614.79	29.51		
5	010515001074	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HPB300(直径8mm)	t	0.032	6138.44	196.43	0.032	6138.44	196.43		
6	010515001075	现浇构件钢筋 (1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径12mm)	t	0.017	5959.41	101.31	0.017	5959.41	101.31		
7	010515001076	现浇构件钢筋 (1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径18mm)	t	0.048	5785.00	277.68	0.048	5785.00	277.68		
8	010516004011	建筑植筋 (1)注入式建筑植筋 (2)Φ16 (3)35d	个	10.000	18.43	184.30	10.000	18.43	184.30		
		本页小计:				1059.95			1059.95		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前合计	审后合计	审核增减
1	安全文明施工费	3976.00	2703.00	-1273.00
2	其他总价措施费	388.00	264.00	-124.00
3	防尘措施费	393.00	267.00	-126.00
合 计		4757.00	3234.00	-1523.00

其他项目清单与计价审核汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备注
1	暂列金额	100000.00		
2	专业工程暂估价			
3	总承包服务费			
合 计		100000.00		——

暂列金额审核明细表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额	100000.00		
2	优质工程增加费			
3	缩短定额工期增加费			
4	远程监控系统租赁费			
5	发包人检测费			
6	工程噪音超标排污费			
7	渣土收纳费			
8	加固工程检测费用			
合 计		100000.00		——

专业工程暂估价审核明细表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备 注
	合 计			——

总承包服务费计价审核表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础 (元)	费率(%)	审前金额 (元)	审后金额 (元)
合 计					

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

第1页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
一		人工								
1	00010040	定额人工费		元			22902.04			11742.56
二		材料								
1	01010240	螺纹钢	HRB400Φ12	t	0.017	3650.000	63.60	0.017	3650.000	63.60
2	01010260	螺纹钢	HRB400Φ16	t	0.739	3512.000	2595.46	0.614	3512.000	2156.28
3	01010270	螺纹钢	HRB400Φ18	t	0.049	3512.000	172.79	0.049	3512.000	172.79
4	01010540	线材	HPB235Φ8	t	0.033	3638.000	118.74	0.033	3638.000	118.74
5	01010590	线材	HRB400EΦ8	t	0.448	3688.000	1651.41	0.326	3688.000	1203.76
6	01010600	线材	HRB400EΦ10	t	0.187	3688.000	688.40	0.104	3688.000	383.70
7	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	10.441	5.320	55.55	7.936	5.320	42.22
8	01610250	铁件	综合	kg		4.912		0.527	4.912	2.59
9	03014950	拉杆螺栓		kg		7.610		0.778	7.610	5.92
10	03130620	焊剂		kg	1.400	4.450	6.23	0.778	4.450	3.46
11	03131030	植筋专用钻头	Φ15-18	个	0.300	17.790	5.34	0.300	17.790	5.34
12	03131970	低合金钢焊条	E43系列	kg	4.244	12.570	53.35	3.586	12.570	45.07
13	03210110	不锈钢装饰盖	Φ63	个		1.280			1.280	
14	04010001	水泥	32.5	kg		0.377		-1929.368	0.377	-727.37
15	04010090	袋装水泥	42.5	kg	32687.777	0.420	13728.87	18063.841	0.420	7586.81
16	04010170	散装水泥	42.5	kg	18755.583	0.401	7520.99	15232.194	0.401	6108.11
17	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3		159.830		-0.330	159.830	-52.82
18	04030230	净干砂(机制砂)		m3	38.839	159.830	6207.71	31.442	159.830	5025.34
19	04050230	碎石	Φ5-25	m3	29.447	107.860	3176.14	25.730	107.860	2775.28
20	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	10.744	107.860	1158.82	6.948	107.860	749.39
21	04070001	矿渣		m3		37.810		-15.056	37.810	-569.28

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造項目(设计变更)

第2页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
22	04090030	粉煤灰	II级	kg	4346.901	0.180	782.44	3525.292	0.180	634.55
23	04090170	石灰膏		m3		648.130		-0.053	648.130	-34.55
24	04090250	生石灰		kg		0.650		-746.702	0.650	-485.36
25	04270100	混凝土内撑条	20mm×25mm	m		0.930		9.907	0.930	9.21
26	05030220	松木锯材		m3	0.329	1331.410	437.89	0.350	1331.410	466.32
27	09050190	铝扣板	300×300	m2	61.113	83.190	5084.00	61.113	83.190	5084.00
28	12030400	铝合金收边线		m	56.007	2.050	114.81	56.007	2.050	114.81
29	12210140	不锈钢装饰圆管	25.4×1.5	m		14.070			14.070	
30	12210180	不锈钢装饰圆管	45×1.5	m		25.690			25.690	
31	12210200	不锈钢装饰圆管	63.5×2	m		48.410			48.410	
32	13010671	外墙用乳胶漆底漆		kg	5.020	9.780	49.09	4.490	9.780	43.91
33	13030480	腻子粉		kg	88.180	2.610	230.15	-55.445	2.610	-144.71
34	13030690	外墙用乳胶漆面漆		kg	12.131	18.680	226.60	10.850	18.680	202.68
35	13350040	防水粉		kg		1.040		-4.864	1.040	-5.06
36	13410030	嵌缝料		kg		5.830		2.861	5.830	16.68
37	14351100	减水剂	WR-S	kg	251.244	3.570	896.94	204.484	3.570	730.01
38	14410790	植筋胶		kg	1.840	15.570	28.65	1.840	15.570	28.65
39	14410860	建筑胶		kg		1.320		-16.966	1.320	-22.40
40	15010510	橡胶石棉垫圈	δ4	kg	0.700	5.730	4.01	0.389	5.730	2.23
41	17050001	不锈钢管		kg	554.830	15.960	8855.09	512.615	15.960	8181.33
42	17251260	硬聚氯乙烯管	Φ15	m		2.590		10.528	2.590	27.27
43	34110080	水		m3	26.722	3.400	90.85	13.611	3.400	46.28
44	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m2	22.432	36.460	817.87	11.908	36.460	434.18
45	35020060	蝴蝶扣		个		1.870		1.167	1.870	2.18

人工、材料设备、机械汇总审核表

第3页 共4页

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
46	35030080	钢管	Φ48.3×3.6	t.月		150.440		0.724	150.440	108.89
47	35030200	扣件		个.月		0.270		179.798	0.270	48.55
48	49010040	其他材料费		元	618.927	1.000	618.93	476.921	1.000	476.92
49	80010490	现拌抹灰砂浆	1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.281	376.838	105.82	0.096	376.838	36.22
50	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.622	340.748	211.97	0.556	340.748	189.60
51	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.156	270.667	42.22	0.087	270.667	23.46
52	80010700	预拌同配比砂浆	C30(42.5) 砂子4.75mm	m3		296.277			296.277	
53	80050040	混合砂浆	1:0.5:3	m3		386.637		-0.355	386.637	-137.39
54	80110110	素水泥浆		m3		567.274		-0.008	567.274	-4.31
55	80213535	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	41.487	421.650	17492.89	36.944	421.650	15577.34
56	80213570	预拌非泵送普通混凝土	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	0.048	371.640	18.02	0.048	371.640	18.02
57	80213585	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3		418.710			418.710	
58	80213670	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m3	3.794	402.040	1525.16	2.600	402.040	1045.20
59	80213765	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm	m3	16.430	446.170	7330.68	10.608	446.170	4733.06
60	80330200	水泥石灰矿渣	1:1:10	m3		142.218		-12.241	142.218	-1740.89
三		设备								
四		施工机具								
1	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	0.096	1172.270	112.59	0.055	1172.270	64.81
2	99030510	搅拌桩机(单轴)		台班	5.125	430.370	2205.63	2.847	430.370	1225.35

人工、材料设备、机械汇总审核表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造項目(设计变更)

第4页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	原数量	原单价	原合计	数量	单价	合价
3	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	4.934	136.640	674.25	2.642	136.640	360.97
4	99050580	挤压式灰浆输送泵	输送量3m³/h	台班	4.783	155.780	745.14	2.657	155.780	413.97
5	99050880	混凝土抹平机	功率 5.5kW	台班	0.446	21.950	9.78	0.396	21.950	8.69
6	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.010	761.660	7.86	0.006	761.660	4.52
7	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.105	404.260	42.30	0.081	404.260	32.74
8	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	0.098	442.940	43.62	0.237	442.940	105.15
9	99130280	电动夯实机	夯击能力20~62N.m	台班	3.802	27.160	103.27	1.086	27.160	29.50
10	99170010	钢筋调直机	直径40mm	台班	0.176	28.860	5.07	0.122	28.860	3.51
11	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.151	39.140	5.89	0.116	39.140	4.55
12	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.385	23.860	9.18	0.295	23.860	7.03
13	99190800	管子切断机	Φ 150	台班	5.299	31.610	167.51	4.896	31.610	154.76
14	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.277	24.130	6.67	0.198	24.130	4.79
15	99230110	电动打磨机		台班	2.981	12.670	37.77	2.754	12.670	34.89
16	99250110	直流弧焊机	容量 32kV·A	台班	0.354	84.530	29.90	0.299	84.530	25.26
17	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	0.086	103.610	8.96	0.073	103.610	7.57
18	99250210	氩弧焊机	电流500A	台班	2.981	88.110	262.64	2.754	88.110	242.65
19	99250310	电渣焊机	电流1000A	台班	0.518	153.620	79.64	0.288	153.620	44.24
20	99430160	电动空气压缩机	排气量0.3m³/min	台班	0.418	27.980	11.68	0.418	27.980	11.68
21	99430180	电动空气压缩机	排气量1m³/min	台班	2.983	47.200	140.82	0.415	47.200	19.59
22	99450430	电锤	520W	台班	0.418	6.860	2.86	0.418	6.860	2.86
23	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.035	15.780	0.56	0.030	15.780	0.47

浙江建科工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:甲201433002717
有效期至:2023年7月28日

延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 78737元 其中: 甲供材料费

(大写): 柒万捌仟柒佰叁拾柒圆整 其中: 甲供材料费

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章或资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

造价工程师:



(签字盖专用章)



编制时间:

工程项目造价汇总表

工程名称:延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	设计变更	78737.00	2703.00
合 计		78737.00	2703.00

单项工程造价汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更) 设计变更

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	房屋建筑与装饰工程	78737.00	2703.00
合 计		78737.00	2703.00

单位工程造价汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更) 设计变更 房屋建筑与装饰工程 第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	71639.00
1.1	变更单001	1529.00
1.2	变更单002	70110.00
2	措施项目费	7098.00
2.1	总价措施项目费	3234.00
2.1.1	安全文明施工费	2703.00
2.1.2	其他总价措施费	264.00
2.2	单价措施项目费	3864.00
合 计=1+2+3		78737.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共3页

第1页 共3页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
设计变更							
房屋建筑与装饰工程							
变更单001							
1	010101002004	挖一般土方	(1)土壤类别:详地质勘察报告 (2)挖土深度:2.0米以内	m3	2.400	5.17	12.41
2	010103001020	回填方	(1)密实度要求:0.94 (2)填方材料品种:原土回填	m3	1.920	9.73	18.68
3	011602001009	混凝土构件拆除		m3	0.480	499.23	239.63
4	010501001026	垫层	(1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)独立基础垫层	m3	0.048	614.79	29.51
5	010515001074	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300(直径8mm)	t	0.032	6138.44	196.43
6	010515001075	现浇构件钢筋	(1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径12mm)	t	0.017	5959.41	101.31
7	010515001076	现浇构件钢筋	(1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径18mm)	t	0.048	5785.00	277.68
8	010516004011	建筑植筋	(1)注入式建筑植筋 (2)Φ16 (3)35d	个	10.000	18.43	184.30
9	010503004007	圈梁	(1)梁 (2)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20	m3	0.576	814.69	469.26
变更单002							
		围墙					
10	010101004005	挖基坑土方	(1)土壤类别:地质勘察报告 (2)挖土深度:2米以内	m3	26.460	6.47	171.20
11	010103001021	回填方	(1)原土回填	m3	16.158	5.69	91.94
12	010103002013	余方弃置	(1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:由投标单位踏勘现场自行考虑	m3	7.888	13.43	105.94
13	010201009003	水泥搅拌桩	(1)水泥搅拌桩直径50mm,桩顶铺设300mm厚砂垫层,褥垫层的夯填度不应大于0.9;总桩数为72. (2)桩长约14米,要求进入卵石层不小于1米。 (3)水泥搅拌桩水泥掺量15%,约每立方米被	m3	68.295	209.36	14298.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			加固土体水泥用量 280kg, 采用32.5级及以上普通硅酸盐水泥(不过期、不受潮、不结块), 水泥浆液水灰比0.4~0.5。				
14	010501001027	垫层	(1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C15	m3	2.574	634.12	1632.22
15	010501003003	独立基础	(1) 混凝土种类: 泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30	m3	4.056	596.11	2417.82
16	010503001003	基础梁		m3	3.672	601.82	2209.88
17	010502001007	矩形柱	(1) 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级: C30	m3	2.861	610.32	1746.13
18	010515001077	现浇构件钢筋	(1) 钢筋种类、规格: HRB400E Φ8	t	0.320	5931.03	1897.93
19	010515001078	现浇构件钢筋	(1) 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10	t	0.102	5931.08	604.97
20	010515001079	现浇构件钢筋	(1) 钢筋种类、规格: HRB400 (直径16mm)	t	0.599	5593.44	3350.47
21	010516006004	电渣压力焊接	(1) 规格: Φ16、Φ18、Φ20	个	48.000	5.47	262.56
22	011201001014	墙面一般抹灰	(1) 围墙外墙面, 详11J930-外墙1/F2 (2) 6厚1:2.5水泥砂浆找平 (3) 12厚1:3水泥砂浆打底	m2	38.640	63.48	2452.87
23	011406001012	抹灰面油漆涂料	(1) 11J930-外墙1/F2 (2) 乳胶漆涂料两遍 (3) 找平腻子两遍 (4) 封底涂料两遍	m2	38.640	33.62	1299.08
24	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	(1) 围墙栏杆, 1.84m高不锈钢栏杆 (2) 口30*30横杆四根 (3) 口30*30@120竖杆	m	30.600	515.95	15788.07
		分部小计					48329.32
		拆除雨棚					
25	011602001010	混凝土构件拆除		m3	1.140	483.35	551.02
26	010103002009	余方弃置	(1) 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	1.140	22.50	25.65
27	011101001002	水泥砂浆楼地面	(1) 二层空调板、雨披板地面 (2) 水泥砂浆(防水砂浆楼地面面层 20mm厚)	m2	-7.600	31.56	-239.86
28	011301001002	天棚抹灰	(1) 雨披天棚面 (2) 5厚1:0.5:3水泥	m2	-7.600	51.14	-388.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			石灰膏砂浆打底 (3)3-5厚底基防裂腻子 分遍找平 (4)2厚面层耐水腻子刮平				
		楼地面工程					
29	010501001013	垫层	(1)卸料平台、垃圾转运站内部, 详05J927-1-41-6 (2)60厚1:6水泥焦渣填充层	m3	-12.001	272.88	-3274.83
30	011101003007	混凝土地面		m2	200.010	102.54	20509.03
		天棚吊顶					
31	011302001002	天棚吊顶		m2	58.203	134.48	7827.14
32	011301001001	天棚抹灰	(1)所有房间顶棚, 详11J930-顶1/H23 (2)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (3)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底	m2	-58.203	30.78	-1791.49
33	011406003001	满刮腻子	(1)所有房间顶棚, 详11J930-顶1/H23 (2)3-5厚底基防裂腻子分遍找平 (3)2厚面层耐水腻子刮平	m2	-58.203	24.70	-1437.61
合 计							71638.92

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率(%)	金 额(元)
设计变更				
房屋建筑与装饰工程				
变更单001				
1	安全文明施工费	1828.00	3.58	65.00
2	其他总价措施费	1828.00	0.35	6.00
3	防尘措施费	65.00	9.9	6.00
变更单002				
1	安全文明施工费	73675.00	3.58	2638.00
2	其他总价措施费	73675.00	0.35	258.00
3	防尘措施费	2638.00	9.9	261.00
合 计				3234.00

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
设计变更							
房屋建筑与装饰工程							
变更单001							
1	011702008008	圈梁模板	(1)支撑高度:圈梁高度	m2	3.840	77.79	298.71
变更单002							
2	011702008009	圈梁模板	(1)支撑高度:圈梁高度	m2			
3	011702033009	垫层模板	(1)构件类型:100mm带形基础垫层	m2	4.212	68.52	288.61
4	011702001008	基础模板	(1)基础类型:独立基础	m2	12.480	70.10	874.85
5	011702005001	基础梁模板	(1)构件形状:矩形	m2	3.672	61.01	224.03
6	011702002003	柱模板	(1)构件形状:矩形柱	m2	28.608	76.11	2177.35
合 计							3863.55

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
合 计			——

暂列金额明细表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额		
2	优质工程增加费		
3	缩短定额工期增加费		
4	远程监控系统租赁费		
5	发包人检测费		
6	工程噪音超标排污费		
7	渣土收纳费		
8	加固工程检测费用		
合 计			

专业工程暂估价明细表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备 注
	合 计		——

总承包服务费计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础(元)	费率(%)	金额(元)
合 计				

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)													
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)						综合单价 (元)		
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润		规费	税金
设计变更													
房屋建筑与装饰工程													
变更单001													
1	010101002004	挖一般土方 (1)土壤类别:详地质勘察报告 (2)挖土深度:2.0米以内	m3	2.400	1.92				2.26	0.29	0.27	0.43	5.17
1.1	10101006T	人工挖一般土方(三类土 基深2m以内) 人工辅 助机械开挖不超过总挖方量5%	m3	0.120	31.58					2.15	2.02	3.22	38.97
1.2	10101049	挖掘机械挖一般土方(不装车 三类土)	m3	2.280	0.36				2.38	0.19	0.18	0.28	3.39
2	010103001020	回填方 (1)密实度要求:0.94 (2)填方材料品种:原土回填	m3	1.920	5.29				2.59	0.54	0.51	0.80	9.73
2.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	1.920	5.29				2.59	0.54	0.51	0.80	9.73
3	011602001009	混凝土构件拆除	m3	0.480	392.48				12.09	27.51	25.92	41.22	499.23
3.1	10116012	拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 梁 、柱)	m3	0.480	392.48				12.09	27.51	25.92	41.22	499.22
4	010501001026	垫层 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)独立基础垫层	m3	0.048	119.72	378.46				33.88	31.92	50.76	614.79
4.1	10105001T	基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	0.048	104.73	378.46				32.86	30.96	49.23	596.24
4.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	0.048	14.99					1.02	0.96	1.53	18.50
5	010515001074	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HPB300(直径8mm)	t	0.032	1174.46	3780.46			19.58	338.27	318.77	506.84	6138.44
5.1	10105065T	现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm)	t	0.032	1174.46	3780.46			19.58	338.27	318.77	506.84	6138.38
6	010515001075	现浇构件钢筋 (1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径12mm)	t	0.017	931.29	3838.72			59.55	328.41	309.48	492.07	5959.41
6.1	10105068T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)	t	0.017	931.29	3838.72			59.55	328.41	309.48	492.07	5959.52
7	010515001076	现浇构件钢筋	t	0.048	931.29	3697.27			59.55	318.79	300.41	477.66	5785.00

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费		税金
7.1	10105068T	(1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径18mm) 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm)	t	0.048	931.29	3697.27		59.55	318.79	300.41		477.66	5784.97
8	010516004011	建筑植筋 (1)注入式建筑植筋 (2)Φ16 (3)35d	个	10.000	7.78	5.70		1.45	1.02	0.96		1.52	18.43
8.1	10105113T	注入式建筑植筋(深度15d Φ18以内)	个	10.000	7.78	5.70		1.45	1.02	0.96		1.52	18.43
9	010503004007	圈梁 (1)梁 (2)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20	m3	0.576	231.87	428.34			44.89	42.31		67.27	814.69
9.1	10105019T	C30预拌非泵送普通混凝土(圈梁)	m3	0.576	231.87	428.34			44.89	42.31		67.27	814.68
变更单002													
		围墙											
10	010101004005	挖基坑土方 (1)土壤类别:地质勘察报告 (2)挖土深度:2米以内	m3	26.460	2.83			2.42	0.35	0.33		0.53	6.47
10.1	10101030T	人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅 助机械开挖不超过总挖方量5%	m3	1.323	49.74				3.38	3.19		5.07	61.38
10.2	10101055	挖掘机械挖槽坑土方(不装车 三类土)	m3	22.876	0.36			2.50	0.19	0.18		0.29	3.52
10.3	10101058	挖掘机械挖槽坑土方(装车 三类土)	m3	2.261	0.36			3.00	0.23	0.22		0.34	4.15
11	010103001021	回填方 (1)原土回填	m3	16.158	3.09			1.52	0.32	0.30		0.47	5.69
11.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	9.452	5.29			2.59	0.54	0.51		0.80	9.73
12	010103002013	余方弃置 (1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:由投标单位踏勘现场自行考虑	m3	7.888	0.16			10.72	0.74	0.70		1.11	13.43
12.1	10101084T	自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内)	m3	7.888	0.16			10.72	0.74	0.70		1.11	13.43
13	010201009003	水泥搅拌桩	m3	68.295	26.65	113.70		29.32	11.53	10.88		17.28	209.36

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)													
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)						综合单价 (元)		
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润		规费	税金
		(1)水泥搅拌桩直径50mm,桩顶铺设300mm厚砂垫层,褥垫层的夯填度不应大于0.9;总桩数为72。 (2)桩长约14米,要求进入卵石层不小于1米。 (3)水泥搅拌桩水泥掺量15%,约每立方米被加固土体水泥用量280kg,采用32.5级及以上普通硅酸盐水泥(不过期、不受潮、不结块),水泥浆液水灰比0.4~0.5。											
13.1	10102097	深层水泥搅拌桩(喷浆 水泥掺量15%)	m3	65.940	26.36	117.67		29.13	11.77	11.10		17.64	213.67
13.2	10102100	深层水泥搅拌桩(空孔)	m3	4.710	17.37	1.24		17.34	2.44	2.30		3.66	44.35
14	010501001027	垫层 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m3	2.574	104.73	409.16			34.94	32.93		52.36	634.12
14.1	10105001T	基础(C15非泵送混凝土 垫层)	m3		104.73	378.46			32.86	30.96		49.23	596.24
14.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3		14.99				1.02	0.96		1.53	18.50
14.3	10105001T	基础(C15预拌泵送普通混凝土 垫层)	m3	2.574	104.73	409.16			34.94	32.93		52.36	634.12
15	010501003003	独立基础 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	4.056	31.36	451.72			32.85	30.96		49.22	596.11
15.1	10105003T	C30预拌非泵送普通混凝土(独立基础)	m3		31.36	423.98			30.96	29.18		46.39	561.87
15.2	10105003T	C30预拌泵送普通混凝土(独立基础)	m3	4.056	31.36	451.72			32.85	30.96		49.22	596.11
15.3	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3		14.99				1.02	0.96		1.53	18.50
16	010503001003	基础梁	m3	3.672	34.77	452.95			33.16	31.25		49.69	601.82
16.1	10105015T	C30预拌非泵送普通混凝土(基础梁)	m3		34.77	425.22			31.28	29.48		46.87	567.62
16.2	10105015T	C30预拌泵送普通混凝土(基础梁)	m3	3.672	34.77	452.95			33.16	31.25		49.69	601.82
16.3	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3		14.99				1.02	0.96		1.53	18.50
17	010502001007	矩形柱 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	2.861	48.44	446.17			33.63	31.69		50.39	610.32
17.1	10105011T	C30预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱)	m3		48.44	422.92			32.05	30.20		48.02	581.63

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费		税金
17.2	10105011T	C30预拌泵送普通混凝土(独立矩形柱)	m3	2.861	48.44	446.17			33.63	31.69		50.39	610.32
17.3	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3		14.99				1.02	0.96		1.53	18.50
18	010515001077	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8	t	0.320	976.41	3810.58		19.49	326.84	308.00		489.72	5931.03
18.1	10105067T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤8mm)	t	0.320	976.41	3810.58		19.49	326.84	308.00		489.72	5931.04
19	010515001078	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10	t	0.102	976.41	3810.58		19.49	326.84	308.00		489.72	5931.08
19.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	0.102	976.41	3810.58		19.49	326.84	308.00		489.72	5931.04
20	010515001079	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400(直径16mm)	t	0.599	776.07	3697.27		59.55	308.24	290.47		461.84	5593.44
20.1	10105068T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm)	t	0.599	776.07	3697.27		59.55	308.24	290.47		461.84	5593.44
21	010516006004	电渣压力焊接 (1)规格:Φ16、Φ18、Φ20	个	48.000	3.40	0.12		0.92	0.30	0.28		0.45	5.47
21.1	10105108	电渣压力焊接Φ≤18	个	48.000	3.40	0.12		0.92	0.30	0.28		0.45	5.47
22	011201001014	墙面一般抹灰 (1)围墙外墙面,详11J930-外墙1/F2 (2)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)12厚1:3水泥砂浆打底	m2	38.640	43.58	7.38		0.48	3.50	3.30		5.24	63.48
22.1	10112005	外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙)	m2	38.640	43.58	7.38		0.48	3.50	3.30		5.24	63.48
23	011406001012	抹灰面油漆涂料 (1)11J930-外墙1/F2 (2)乳胶漆涂料两遍 (3)找平腻子两遍 (4)封底涂料两遍	m2	38.640	15.31	11.93			1.85	1.75		2.78	33.62
23.1	10114132	乳胶漆(室外 墙面 二遍)	m2	38.640	15.31	11.93			1.85	1.75		2.78	33.62
24	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板 (1)围墙栏杆,1.84m高不锈钢栏杆 (2)口30*30横杆四根 (3)口30*30@120竖杆	m	30.600	130.60	273.40		14.13	28.43	26.79		42.60	515.95
24.1	10115086T	不锈钢栏杆(不锈钢扶手)	m		130.60	449.08		14.13	40.38	38.05		60.50	732.74

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造改造项目（设计变更）

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)													
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费		税金
24.2	10115086T	不锈钢栏杆(不锈钢扶手)	m	30.600	130.60	273.40		14.13	28.43	26.79		42.60	515.95
		分部小计											
		拆除雨棚											
25	011602001010	混凝土构件拆除	m3	1.140	379.61			12.09	26.64	25.10		39.91	483.35
25.1	10116012	拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土梁、板)	m3		392.48			12.09	27.51	25.92		41.22	499.22
25.2	10116010	拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土楼板)	m3	1.140	379.61			12.09	26.64	25.10		39.91	483.35
26	010103002009	余方弃置	m3	1.140	0.16			18.07	1.24	1.17		1.86	22.50
26.1	10101154T	(1)垃圾外运,运距自行考虑	m3	1.140	0.16			18.07	1.24	1.17		1.86	22.50
		自卸汽车运石渣(载重10t以内运距3km以内)	m3										
27	0111101001002	水泥砂浆楼地面 (1) 二层空调板、雨披板地面 (2) 水泥砂浆(防水砂浆楼地面面层20mm厚)	m2	-7.600	16.09	9.02		0.46	1.74	1.64		2.61	31.56
27.1	10111018	水泥砂浆(防水砂浆楼地面面层20mm厚)	m2	-7.600	16.09	9.02		0.46	1.74	1.64		2.61	31.56
		天棚抹灰											
28	011301001002	(1)雨披天棚面 (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 (3)3-5厚底基防裂腻子分遍找平 (4)2厚面层耐水腻子刮平	m2	-7.600	33.72	7.47		0.26	2.82	2.65		4.22	51.14
28.1	10113002T	天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平厚5mm)	m2	-7.600	19.06	2.11		0.26	1.46	1.37		2.18	26.44
28.2	10114174	腻子及其他(刮腻子天棚面满刮二遍)	m2	-7.600	14.66	5.36			1.36	1.28		2.04	24.70
		楼地面工程											
		垫层											
29	010501001013	(1)卸料平台、垃圾转运站内部,详05J927-1-41-6 (2)60厚1:6水泥焦渣填充层	m3	-12.001	75.53	145.61			15.04	14.17		22.53	272.88
29.1	10104079	炉(矿)渣垫层(水泥石灰拌和)	m3	-12.001	75.53	145.61			15.04	14.17		22.53	272.88
30	011101003007	混凝土地面	m2	200.010	5.88	77.18		0.04	5.65	5.32		8.47	102.54

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费		税金
30.1	10105024T	C30预拌非泵送普通混凝土(有梁板)	m3	36.002	32.68	428.76		0.24	31.39	29.58		47.04	569.69
		天棚吊顶											
31	011302001002	天棚吊顶	m2	58.203	19.64	89.35			7.41	6.98		11.10	134.48
31.1	10113108	天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm)	m2	58.203	15.04	87.35			6.96	6.56		10.43	126.34
31.2	10113109	天棚面层(铝扣板收边线)	m	53.340	5.02	2.18			0.49	0.46		0.73	8.88
		天棚抹灰											
32	011301001001	(1)所有房间顶棚,详11J930-顶1/H23 (2)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (3)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底	m2	-58.203	21.49	3.19		0.26	1.70	1.60		2.54	30.78
32.1	10113002T	天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平 厚5mm)	m2	-58.203	19.06	2.11		0.26	1.46	1.37		2.18	26.44
32.2	10113003	天棚抹灰(素水泥浆界面剂)	m2	-58.203	2.43	1.08			0.24	0.23		0.36	4.34
		满刮腻子											
33	011406003001	(1)所有房间顶棚,详11J930-顶1/H23 (2)3-5厚底基防裂腻子分遍找平 (3)2厚面层耐水腻子刮平	m2	-58.203	14.66	5.36			1.36	1.28		2.04	24.70
33.1	10114174	腻子及其他(刮腻子 天棚面 满刮二遍)	m2	-58.203	14.66	5.36			1.36	1.28		2.04	24.70

单价措施项目清单综合单价分析表

第1页 共1页

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目（设计变更）

工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)												
序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	规费		税金
设计变更												
房屋建筑与装饰工程												
变更单001												
1	011702008008	圈梁模板 (1) 支撑高度:圈梁高度	m2	3.840	41.47	20.78	0.79	4.29	4.04		6.42	77.79
1.1	10117051T	现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) 三层及以下的其他类 建筑模板	m2	3.840	41.47	20.78	0.79	4.29	4.04		6.42	77.79
变更单002												
2	011702008009	圈梁模板 (1) 支撑高度:圈梁高度	m2	0.000								
2.1	10117051T	现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) 三层及以下的其他类 建筑模板	m2	0.000	41.47	20.78	0.79	4.29	4.04		6.42	77.79
3	011702033009	垫层模板 (1) 构件类型:100mm带形基础垫层	m2	4.212	39.84	15.03	0.65	3.78	3.56		5.66	68.52
3.1	10117035	现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层)	m2	4.212	39.84	15.03	0.65	3.78	3.56		5.66	68.52
4	011702001008	基础模板 (1) 基础类型:独立基础	m2	12.480	35.39	20.61	0.81	3.86	3.64		5.79	70.10
4.1	10117037	现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础)	m2	12.480	35.39	20.61	0.81	3.86	3.64		5.79	70.10
5	011702005001	基础梁模板 (1) 构件形状:矩形	m2	3.672	26.72	21.88	0.84	3.36	3.17		5.04	61.01
5.1	10117041	现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模基础梁、地圈梁)	m2	3.672	26.72	21.88	0.84	3.36	3.17		5.04	61.01
6	011702002003	柱模板 (1) 构件形状:矩形柱	m2	28.608	37.51	23.53	0.65	4.19	3.95		6.28	76.11
6.1	10117045	现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱)	m2	28.608	37.51	23.53	0.65	4.19	3.95		6.28	76.11

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共3页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			11742.56
二		材料					
1	01010240	螺纹钢	HRB400Φ12	t	0.017	3650.000	63.60
2	01010260	螺纹钢	HRB400Φ16	t	0.614	3512.000	2156.28
3	01010270	螺纹钢	HRB400Φ18	t	0.049	3512.000	172.79
4	01010540	线材	HPB235Φ8	t	0.033	3638.000	118.74
5	01010590	线材	HRB400EΦ8	t	0.326	3688.000	1203.76
6	01010600	线材	HRB400EΦ10	t	0.104	3688.000	383.70
7	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	7.936	5.320	42.22
8	01610250	铁件	综合	kg	0.527	4.912	2.59
9	03014950	拉杆螺栓		kg	0.778	7.610	5.92
10	03130620	焊剂		kg	0.778	4.450	3.46
11	03131030	植筋专用钻头	Φ15-18	个	0.300	17.790	5.34
12	03131970	低合金钢焊条	E43系列	kg	3.586	12.570	45.07
13	03210110	不锈钢装饰盖	Φ63	个		1.280	
14	04010001	水泥	32.5	kg	-1929.368	0.377	-727.37
15	04010090	袋装水泥	42.5	kg	18063.841	0.420	7586.81
16	04010170	散装水泥	42.5	kg	15232.194	0.401	6108.11
17	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	-0.330	159.830	-52.82
18	04030230	净干砂(机制砂)		m3	31.442	159.830	5025.34
19	04050230	碎石	Φ5-25	m3	25.730	107.860	2775.28
20	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	6.948	107.860	749.39
21	04070001	矿渣		m3	-15.056	37.810	-569.28
22	04090030	粉煤灰	II级	kg	3525.292	0.180	634.55
23	04090170	石灰膏		m3	-0.053	648.130	-34.55
24	04090250	生石灰		kg	-746.702	0.650	-485.36
25	04270100	混凝土内撑条	20mm×25mm	m	9.907	0.930	9.21
26	05030220	松木锯材		m3	0.350	1331.410	466.32
27	09050190	铝扣板	300×300	m2	61.113	83.190	5084.00
28	12030400	铝合金收边线		m	56.007	2.050	114.81
29	12210140	不锈钢装饰圆管	25.4×1.5	m		14.070	
30	12210180	不锈钢装饰圆管	45×1.5	m		25.690	
31	12210200	不锈钢装饰圆管	63.5×2	m		48.410	
32	13010671	外墙用乳胶漆底漆		kg	4.490	9.780	43.91
33	13030480	腻子粉		kg	-55.445	2.610	-144.71
34	13030690	外墙用乳胶漆面漆		kg	10.850	18.680	202.68

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第2页 共3页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	13350040	防水粉		kg	-4.864	1.040	-5.06
36	13410030	嵌缝料		kg	2.861	5.830	16.68
37	14351100	减水剂	WR-S	kg	204.484	3.570	730.01
38	14410790	植筋胶		kg	1.840	15.570	28.65
39	14410860	建筑胶		kg	-16.966	1.320	-22.40
40	15010510	橡胶石棉垫圈	δ 4	kg	0.389	5.730	2.23
41	17050001	不锈钢管		kg	512.615	15.960	8181.33
42	17251260	硬聚氯乙烯管	Φ15	m	10.528	2.590	27.27
43	34110080	水		m3	13.611	3.400	46.28
44	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m2	11.908	36.460	434.18
45	35020060	蝴蝶扣		个	1.167	1.870	2.18
46	35030080	钢管	Φ48.3×3.6	t. 月	0.724	150.440	108.89
47	35030200	扣件		个. 月	179.798	0.270	48.55
48	49010040	其他材料费		元	476.921	1.000	476.92
49	80010490	现拌抹灰砂浆	1:2.5 M40(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.096	376.838	36.22
50	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.556	340.748	189.60
51	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.087	270.667	23.46
52	80010700	预拌同配比砂浆	C30(42.5) 砂子4.75mm	m3		296.277	
53	80050040	混合砂浆	1:0.5:3	m3	-0.355	386.637	-137.39
54	80110110	素水泥浆		m3	-0.008	567.274	-4.31
55	80213535	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石25mm 塌 落度120-160mm	m3	36.944	421.650	15577.34
56	80213570	预拌非泵送普通混凝土	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	0.048	371.640	18.02
57	80213585	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3		418.710	
58	80213670	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm	m3	2.600	402.040	1045.20
59	80213765	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm	m3	10.608	446.170	4733.06
60	80330200	水泥石灰矿渣	1:1:10	m3	-12.241	142.218	-1740.89
三		设备					
四		施工机具					
1	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	0.055	1172.270	64.81
2	99030510	搅拌桩机(单轴)		台班	2.847	430.370	1225.35
3	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	2.642	136.640	360.97
4	99050580	挤压式灰浆输送泵	输送量3m3/h	台班	2.657	155.780	413.97
5	99050880	混凝土抹平机	功率 5.5kW	台班	0.396	21.950	8.69
6	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.006	761.660	4.52

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第3页 共3页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
7	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.081	404.260	32.74
8	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	0.237	442.940	105.15
9	99130280	电动夯实机	夯实能力20~62N.m	台班	1.086	27.160	29.50
10	99170010	钢筋调直机	直径40mm	台班	0.122	28.860	3.51
11	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.116	39.140	4.55
12	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.295	23.860	7.03
13	99190800	管子切断机	Φ150	台班	4.896	31.610	154.76
14	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.198	24.130	4.79
15	99230110	电动打磨机		台班	2.754	12.670	34.89
16	99250110	直流弧焊机	容量 32kV·A	台班	0.299	84.530	25.26
17	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	0.073	103.610	7.57
18	99250210	氩弧焊机	电流500A	台班	2.754	88.110	242.65
19	99250310	电渣焊机	电流1000A	台班	0.288	153.620	44.24
20	99430160	电动空气压缩机	排气量0.3m ³ /min	台班	0.418	27.980	11.68
21	99430180	电动空气压缩机	排气量1m ³ /min	台班	0.415	47.200	19.59
22	99450430	电锤	520W	台班	0.418	6.860	2.86
23	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.030	15.780	0.47

浙江建科工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:甲201433002717
有效期至:2023年7月28日

延寿生活垃圾转运站升级改造(设计变更)

工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章或资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



造价工程师:



(签字盖专用章)



编制时间:

工程项目造价汇总表

工程名称:延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	设计变更		
合 计			

单项工程造价汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更) 设计变更

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	房屋建筑与装饰工程		
合 计			

单位工程造价汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更) 设计变更 房屋建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	变更单001	
1.2	变更单002	
2	措施项目费	
2.1	总价措施项目费	
2.1.1	安全文明施工费	
2.1.2	其他总价措施费	
2.2	单价措施项目费	
合 计=1+2+3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
设计变更							
房屋建筑与装饰工程							
变更单001							
1	010101002004	挖一般土方	(1)土壤类别:详地质勘察报告 (2)挖土深度:2.0米以内	m3	2.400		
2	010103001020	回填方	(1)密实度要求:0.94 (2)填方材料品种:原土回填	m3	1.920		
3	011602001009	混凝土构件拆除		m3	0.480		
4	010501001026	垫层	(1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)独立基础垫层	m3	0.048		
5	010515001074	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300(直径8mm)	t	0.032		
6	010515001075	现浇构件钢筋	(1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径12mm)	t	0.017		
7	010515001076	现浇构件钢筋	(1)斜构件 (2)钢筋种类、规格:HRB400(直径18mm)	t	0.048		
8	010516004011	建筑植筋	(1)注入式建筑植筋 (2) ϕ 16 (3) 35d	个	10.000		
9	010503004007	圈梁	(1)梁 (2)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20	m3	0.576		
变更单002							
		围墙					
10	010101004005	挖基坑土方	(1)土壤类别:地质勘察报告 (2)挖土深度:2米以内	m3	26.460		
11	010103001021	回填方	(1)原土回填	m3	16.158		
12	010103002013	余方弃置	(1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:由投标单位踏勘现场自行考虑	m3	7.888		
13	010201009003	水泥搅拌桩	(1)水泥搅拌桩直径50mm,桩顶铺设300mm厚砂垫层,褥垫层的夯填度不应大于0.9;总桩数为72. (2)桩长约14米,要求进入卵石层不小于1米。 (3)水泥搅拌桩水泥	m3	68.295		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			掺量15%,约每立方米被加固土体水泥用量280kg,采用32.5级及以上普通硅酸盐水泥(不过期、不受潮、不结块),水泥浆液水灰比0.4~0.5。				
14	010501001027	垫层	(1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m3	2.574		
15	010501003003	独立基础	(1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	4.056		
16	010503001003	基础梁		m3	3.672		
17	010502001007	矩形柱	(1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	2.861		
18	010515001077	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	0.320		
19	010515001078	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	0.102		
20	010515001079	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400(直径16mm)	t	0.599		
21	010516006004	电渣压力焊接	(1)规格:Φ16、Φ18、Φ20	个	48.000		
22	011201001014	墙面一般抹灰	(1)围墙外墙面,详11J930-外墙1/F2 (2)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)12厚1:3水泥砂浆打底	m2	38.640		
23	011406001012	抹灰面油漆涂料	(1)11J930-外墙1/F2 (2)乳胶漆涂料两遍 (3)找平腻子两遍 (4)封底涂料两遍	m2	38.640		
24	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	(1)围墙栏杆,1.84m高不锈钢栏杆 (2)口30*30横杆四根 (3)口30*30@120竖杆	m	30.600		
		分部小计					
		拆除雨棚					
25	011602001010	混凝土构件拆除		m3	1.140		
26	010103002009	余方弃置	(1)垃圾外运,运距自行考虑	m3	1.140		
27	011101001002	水泥砂浆楼地面	(1)二层空调板、雨披板地面 (2)水泥砂浆(防水砂浆楼地面面层 20mm厚)	m2	-7.600		
28	011301001002	天棚抹灰	(1)雨披天棚面	m2	-7.600		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)5厚1: 0.5: 3水泥 石灰膏砂浆打底 (3)3-5厚底基防裂腻子 分遍找平 (4)2厚面层耐水腻子刮 平				
		楼地面工程					
29	010501001013	垫层	(1)卸料平台、垃圾转 运站内部, 详05J927- 1-41-6 (2)60厚1:6水泥焦渣填 充层	m3	-12.001		
30	011101003007	混凝土地面		m2	200.010		
		天棚吊顶					
31	011302001002	天棚吊顶		m2	58.203		
32	011301001001	天棚抹灰	(1)所有房间顶棚, 详 11J930-顶1/H23 (2)素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) (3)5厚1: 0.5: 3水泥 石灰膏砂浆打底	m2	-58.203		
33	011406003001	满刮腻子	(1)所有房间顶棚, 详 11J930-顶1/H23 (2)3-5厚底基防裂腻子 分遍找平 (3)2厚面层耐水腻子刮 平	m2	-58.203		
合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率(%)	金 额(元)
1	安全文明施工费			
2	其他总价措施费			
3	防尘措施费			
合 计				

单价措施项目清单与计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
设计变更							
房屋建筑与装饰工程							
变更单001							
1	011702008008	圈梁模板	(1)支撑高度:圈梁高度	m2	3.840		
变更单002							
2	011702008009	圈梁模板	(1)支撑高度:圈梁高度	m2			
3	011702033009	垫层模板	(1)构件类型:100mm带形基础垫层	m2	4.212		
4	011702001008	基础模板	(1)基础类型:独立基础	m2	12.480		
5	011702005001	基础梁模板	(1)构件形状:矩形	m2	3.672		
6	011702002003	柱模板	(1)构件形状:矩形柱	m2	28.608		
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
合 计			——

暂列金额明细表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额		
2	优质工程增加费		
3	缩短定额工期增加费		
4	远程监控系统租赁费		
5	发包人检测费		
6	工程噪音超标排污费		
7	渣土收纳费		
8	加固工程检测费用		
合 计			——

专业工程暂估价明细表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备 注
	合 计		——

总承包服务费计价表

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目(设计变更)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础(元)	费率(%)	金额(元)
合 计				

1548